

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 104919L w Pławanicach Kolonii
ADRES INWESTYCJI : 22-113 Kamień
INWESTOR : Gmina Kamień
ADRES INWESTORA : 22-113 Kamień, ul. Diamentowa 15
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga gminna o nr 104919L w miejscowości Pławanice Kolonia, posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem łamanym. Droga nosi ślady użytkowania oraz nieliczne ubytki, które negatywnie wpływają na komfort jazdy tym odcinkiem. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano trzy przepusty drogowe pod koroną drogi, które nie wymagają przebudowy bądź oczyszczenia.

Droga posiada pobocza gruntowe .

Przyjęto następujące parametry techniczne drogi po wykonanej przebudowie:

- droga gminna klasy "D" (Dojazdowa),
- szerokość projektowana korony drogi - 6,00 m,
- pobocza obustronne nieutwardzone o szerokości - 2 x 0,50 m,
- jezdnia o nawierzchni ulepszonej o szerokości - 5,00 m,
- przekrój szlakowy na całym odcinku,
- spadek poprzeczny poboczy - 6 %,
- spadek poprzeczny jezdni na prostych - 2 %,

Zakres robót podczas wykonywanej przebudowy:

- oznakowanie miejsca robót,
- roboty pomiarowe i geodezyjne tyczenie krawędzi i osi drogi,
- wyrównanie podbudowy istniejącej kruszywem łamanym 0/31,5 średniej grubości 3 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 rozkładanego rozścielaczem oraz zagęszczenie w-wy walcami,
- wykonanie w-wy wiążącej z AC11W,
- wykonanie w-wy ścieralenj z AC8S,
- wykonanie poboczy gruntowych z dowozem matreialu i zagęszczeniem,
- porządkowanie terenu,
- odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót.
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonane roboty służyć będą poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i pojazdów korzystających z niniejszej drogi. Poprawi się ogólna estetyka drogi i bezpośredniego otoczenia.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KSNR 1 0104-03	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.99		
2	KSNR 6 0107-01	PODBUDOWY Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczanego mechanicznie - średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm	m ³	(5.20*990+15+15)*0.03 = 155.340		
3	KSNR 6 0113-06	Podbudowa górna nawierzchni z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 7cm po zagęszczeniu (zakup, transport, rozłożenie rozścielaczem, zagęszczenie walacami kruszywa)	m ²	5.20*990+15+15 = 5178.000		
4	KNR 2-31 1004-07	NAWIERZCHNIA Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa pod w-wę wiążącą emulsją asfaltową	m ²	5.08*990+15+15 = 5059.200		
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC11W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5.08*990+15+15 = 5059.200		
6	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej pod w-wę ścieralną emulsją asfaltową	m ²	5.00*990+15+15 = 4980.000		
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC8S- grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	5.00*990+15+15 = 4980.000		
8	KSNR 6 0107-01 - analogia	POBOCZA Pobocza gruntowe wykonane mechanicznie z dowozem materiału o grubości w-wy 15 cm po zagęszczeniu - szerokość poboczy po 0,5m	m ³	2*0.5*990*0.15 = 148.500		
9	KNR 2-31 0702-01	OZNAKOWANIE Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm (słupki nowe)	szt.	8		
10	KNR 2-31 0703-04	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki nowe)	szt.	5		
11	KNR 2-31 0703-05	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni powyżej 0.3 m2 (znaki nowe)	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: